

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie określonym w art. 70¹ i 70³-70⁵ Kodeksu cywilnego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

W przedmiarze gazów medycznych brak robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić roboty budowlane:

- wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
- wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
- przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej,
- przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej,
- przebicie otworów w stropie,
- uszczelnienie przejść przeciwpożarowych przez ściany i stropy.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2:

W przedmiarze gazów medycznych brak wszystkich wymaganych normą EN-PN ISO 7396-1 prób instalacji gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić także próby instalacji gazów medycznych, tj.:

- próba wytrzymałości mechanicznej – pierwsze 30 m,
- próba wytrzymałości mechanicznej – nast. 30 m,
- próba szczelności zaworów,
- próba krzyżowa i przeszkód w przepływie,
- kontrolna funkcjonowania punktów poboru,
- sprawdzenie przepustowości instalacji,
- sprawdzenie kontroli i awarii instalacji,
- sprawdzenie tożsamości gazu.

Odpowiedź:

Tak – zgodnie z obowiązującą normą.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze instalacji gazów medycznych w pozycji nr 284 „Zestaw do Odciągu gazów anestetycznych” należy wycenić instalację odciągu wraz z wyprowadzeniem instalacji na dach.

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4:

W przedmiarze instalacji gazów medycznych w pozycjach nr: 180, 212, 246, 274 znajduje się „Montaż, w instalacjach gazów medycznych, skrzynek do: odwadniaczy” dla poszczególnych gazów oraz zawory i odwadniacze stanowiące elementy wyposażenia skrzynek odwadniających w pozycjach: 179, 211, 245, 273, 177, 209, 243, 271. Na rysunkach instalacji gazów medycznych oprócz skrzynek odwadniających znajduje się skrzynki zaworowo-manometryczne z alarmem, których brak w przedmiarze. Ponieważ ilości skrzynek nie odpowiadają rysunkom instalacji gazów medycznych oraz rozbić skrzynek na elementy i umieszczenie ich w działach dla poszczególnych gazów stanowi problem (jedna skrzynka zawiera elementy dla różnych gazów, natomiast przedmiar zawiera elementy dla pojedynczych gazów), prosimy o potwierdzeniem, że w ofercie należy:

- wyzerować pozycje kosztorysowe dotyczące skrzynek odwadniających oraz odwadniaczy nr: 180, 212, 246, 274, 179, 211, 245, 273,
- w pozycjach kosztorysowych nr 177, 209, 243, 271 dotyczących zaworów ująć ilość zaworów na instalacji gazów medycznych, które znajdują się poza skrzynkami zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych (brak w przedmiarze),
- w oddzielnym dziale ująć kompletne skrzynki odwadniające (SZO) oraz skrzynki zaworowo-manometryczne z alarmem (SZKG) w ilościach zgodnych z projektem instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 5:

W przedmiarze instalacji gazów medycznych w pozycjach nr: 178, 210, 244, 272 znajdują się Punkty poboru gazów medycznych dla poszczególnych gazów montowane w ścianie oraz znajdujące się na wyposażeniu medycznych systemów zasilających. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie w pozycjach nr: 178, 210, 244, 272 należy wycenić tylko punkty poboru montowane w ścianie zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź:

Tak – medyczne systemy zasilające dostarczy inny Wykonawca.

Pytania 6:


W przedmiarze instalacji gazów medycznych zaniżono ilość rur, złączek, trójników oraz połączeń lutowanych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić powyższe ilości zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7:

Na rysunku instalacji gazów medycznych nr GM-04 rzut II znajduje się opis skrzynki zaworowo-manometrycznej z alarmem, natomiast brak oznaczenia symbolicznego skrzynki (patrz poniższy wycinek z rzutu). Czy w tym miejscu należy wycenić skrzynkę zaworowo-manometryczną z alarmem dla 1 gazu SZKG-1?



wycinek z rzutu II piętra rysunku instalacji gazów medycznych nr GM-04

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 8:

W załączonej dokumentacji na stronie Zamawiającego brak rysunków technologii. Czy Zamawiający udostępni rysunki technologii

Odpowiedź:

Tak – są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 9:

Na rysunku instalacji gazów medycznych nr GM-02 rzut parteru znajdują się gabinety zabiegowe nr 13 i 16, do których nie doprowadzono instalacji gazów medycznych. Czy do gabinetów zabiegowych nr 13 i 16 na parterze należy doprowadzić instalację tlenu i zakończyć punktem poboru?

Odpowiedź:

Nie, nie uwzględniono w technologii.

Pytanie 10:

Na rysunku instalacji gazów medycznych nr GM-04 rzut II piętra znajdują się gabinety zabiegowe nr 25, 26, 31, do których nie doprowadzono instalacji gazów medycznych. Czy do gabinetów zabiegowych nr 25, 26, 31 na II piętrze należy doprowadzić instalację tlenu i zakończyć punktem poboru?

Odpowiedź:

Nie, nie uwzględniono w technologii.

Pytanie 11:

Na rysunku instalacji gazów medycznych nr GM-05 rzut III piętra znajdują się gabinet zabiegowy nr 53, do którego nie doprowadzono instalacji gazów medycznych. Czy do gabinetu zabiegowego nr 53 na III piętrze należy doprowadzić instalację tlenu i zakończyć punktem poboru?

Odpowiedź:

Nie, nie uwzględniono w technologii.

Pytanie 12:

W kosztorysach ofertowych brak następujących pozycji w zakresie instalacji medycznych m.in.:

- a) brak instalacji CO₂,
- b) brak skrzynek do zaworów typ SZK1 dla instalacji O₂,
- c) brak skrzynek do zaworów typ SZK 2+1, oraz skrzynek do zaworów typu SZK z modułami przekaźnikowymi,
- d) brak przejść p. poż.,
- e) brak montażu w instalacjach gazów medycznych punktów informacyjnych typu SEN – Sygnalizacja central Gazów Medycznych,
- f) brak w zakresie gazów medycznych punktów informacyjnych typu M6G oraz M3G.

Odpowiedź:

- a) Tak. Proszę przyjąć instalację analogiczną jak do instalacji podtlenu azotu.
- b) Proszę ująć w wycenie skrzynki do zaworów O₂.
- c) Proszę ująć w wycenie.
- d) Proszę zgodnie z opisem w dokumentacji wszystkie przejścia przez ściany i stropy oddzielenia p. poż. wykonać jako p. poż. o odporności ogniowej przegrody.
- e) Proszę przyjąć w wycenie.
- f) Proszę przyjąć w wycenie.

Pytanie 13:

W kosztorysach ofertowych brak następujących pozycji w zakresie robót budowlanych m.in.:

- a) brak przykryć kanałów blachą żeberkową,
- b) brakuje 2500 m³ wykopów,
- c) brak zabezpieczenia wykopów ścianką berlińską,
- d) ościeżnice do drzwi przesuwnych w salach operacyjnych.

Odpowiedź:

- a) Proszę przyjąć w wycenie.

- b) Przedmiar zgodnie z kosztorysem ofertowym.
- c) Projektant nie przewiduje potrzeby zabezpieczeń.
- d) Ościeżnice należy wycenić w komplecie z drzwiami.

Pytanie 14:


W kosztorysach ofertowych brak następujących pozycji w zakresie instalacji sanitarnych m.in.:

- a) brak przepompowni ścieków deszczowych,
- b) brak instalacji wody lodowej w zakresie napełnienia glikolem, okablowania agregatu, wykonania rurociągów wraz z izolacją.

Odpowiedź:

- a) Przepompownia ścieków ujęta jest w poz. 41 kosztorysu pt. „Pompownia ścieków deszczowych” – proszę przyjąć do wyceny.
- b) Proszę przyjąć napełnienie instalacji wody lodowej glikolem – prace związane z agregatem – ująć w poz. 322 kosztorysu.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu

Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 24 sierpnia 2012 r.