

**Odpowiedzi udzielone w dniu 14.10.2014 r. na pytania z dnia 09.10.2014 r. do
Ogłoszenia o przetargu z dnia 30.09.2014r.**

Dotyczy: **Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70¹ i art.70³ – 70⁵ Kodeksu cywilnego na „Dostawę, montaż i uruchomienie kardioangiografów dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”**

**dotyczącego realizacji miejskiego projektu rewitalizacyjnego pod nazwą:
„Rewitalizacja obszaru miasta Pily w obrębie posesji Ars Medical Sp. z o. o. oraz dróg
dojazdowych od ul. Matwiejewa i ul. Kraszewskiego”
w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Priorytet IV - „Rewitalizacja obszarów problemowych”,
Działanie 4.1- „Rewitalizacja obszarów miejskich”.**

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Działając na podstawie cz. IX ust. 3 ogłoszenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści ogłoszenia i ewentualna modyfikację parametrów technicznych.

„prace adaptacyjne”

Dotyczy: Angiograf w Sali hybrydowej (szerokie szyny)

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, jakie prace będą w zakresie wykonawcy a jakie po stronie zamawiającego.

Poniżej tabela z zakresem dla poszczególnych pomieszczeń. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwych pól.

Pomieszczenie badań

Zakres prac	Po stronie Zamawiającego	Po stronie wykonawcy
Kanały kablowe dla zawieszon monitorów		TAK
Zasilania i kanały kablowe dla pozostałych kolumn	TAK	
Sufit szczelny i lampy	TAK	
Nawiew laminarny oraz wentylacja	TAK	
Klimatyzacja dla pomieszczeń	TAK	
Wyłączniki bezpieczeństwa,		TAK
Sufitowa konstrukcja wsporcza dla angiografu		TAK

Lampki ostrzegawcze nad drzwiami wejściowymi do pom. badań		TAK
Wykończenie ścian panelami systemowymi	TAK	
Gazy medyczne naścienne, i w kolumnach	TAK	
Wykładzina elektrostatyczna	TAK	
Ochrona radiologiczna ścian	TAK	
System ppoż	TAK	
Ekran pielęgniarstwa oraz big screen	TAK	
Drzwi i okno z ochroną Pb	Drzwi - TAK	Okno - TAK

Pomieszczenie techniczne

Zakres prac	Po stronie Zamawiającego	Po stronie wykonawcy
Oświetlenie	TAK	
Wykończenie pomieszczenia technicznego – ściany, sufity, posadzki,	TAK	
Doprowadzenie kabla z RG do rozdzielni angiografu		TAK – z rozdzielni na 5 piętrze
Klimatyzacja, wentylacja	TAK	
Koryta i kanały kablowe podposadzkowe i naścienne		TAK

Sterownia

Zakres prac	Po stronie Zamawiającego	Po stronie wykonawcy
Koryta kablowe		TAK
Wykończenie sterowni – ściany, sufity, posadzki,	TAK	
Klimatyzacja, wentylacja	TAK	
Biurowo dla konsoli technika, krzesła		TAK

Pytanie nr 2:

Po czyjej stronie (dostawcy angiografu czy dostawcy kolumn) będzie obowiązek zaaranżowania Sali hybrydowej polegającym na odpowiednim rozplanowaniu wszystkich elementów.

ODPOWIEDŹ: Obowiązek zaaranżowania Sali hybrydowej polegający na odpowiednim rozplanowaniu wszystkich elementów będzie po stronie dostawcy kolumn.

Dotyczy: Kardioangiograf (wąskie szyny)

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie prac adaptacyjnych w pracowni kardioangiografii wchodzi pomieszczenia od nr 1 do nr 14.

ODPOWIEDŹ: *Potwierdzamy że w zakresie prac adaptacyjnych w pracowni kardioangiografii wchodzi pomieszczenia od numeru 1 do numeru 14 oraz pomieszczenie numer 47.*

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, że centrala wentylacyjna dla w/w pomieszczeń jest po stronie Zamawiającego. Po stronie wykonawcy jest tylko rozprowadzenie kanałów do poszczególnych pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: *Po stronie wykonawcy jest tylko rozprowadzenie kanałów do poszczególnych pomieszczeń, oraz podłączenie do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu nad pracownią kardioangiografii.*

Pytanie nr 5:

Na rysunku technologii w części dotyczącej pracowni kardioangiografii w obrębie korytarza na jednego początku i końcu są przedstawione drzwi szerokie EI60 oraz EI30. Proszę o informację, kto dostarcza w/w drzwi.

ODPOWIEDŹ: *W/w drzwi dostarcza i montuje Wykonawca.*

Pytanie nr 6:

Proszę o informację, jakiej kategorii ma być sieć LAN i gdzie nastąpi wpięcie do sieci szpitalnej.

ODPOWIEDŹ: *Sieć LAN ma być w kategorii 6a, wpięcie do sieci szpitalnej nastąpi w pomieszczeniu numer 3 (maszynownia) światłowodem do switcha Wykonawcy.*

Pytanie nr 7:

Czy umeblowanie pracowni jest po stronie Wykonawcy. Jeśli tak proszę o podanie ilości i typów szaf.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wymaga umeblowania:*

- blat wraz z szafkami pod blatem w pomieszczeniu badań
 - regały z półkami nad blatem w pomieszczeniu badań
 - krzesło, biurko z blatem i szafkami pod blatem w sterowni
- Meble wykonane z płyt z możliwością stosowania w pomieszczeniach zabiegowych (MDF lub równoważne)**
- dwie szafy z haczykami do zamocowania cewników zabudowane w ścianie pomieszczenia do badań (front szafy wykonany z tego samego materiału co ściana – stal nierdzewna)

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie, że w całej pracowni, do której należą pomieszczenia 1-14 należy wykonać (poza instalacją angiografu):

Zakres prac	Tak	
Prace budowlane	Tak	
Posadzki	Tak	
Ścianki działowe wraz z wykończeniem	Tak	
Wykończenie pom. badań w systemie blach kwasoodpornych	Tak	
Sufity podwieszane	Tak	
Wykończenie WC wraz z białym montażem	Tak	
Drzwi do wszystkich pomieszczeń	Tak	
Oświetlenie	Tak	
Drzwi radiologiczne i okno	Tak	
Gniazda elektryczne i LAN	Tak	
Rozdzielnia dla pracowni	Tak	
Gazy medyczne zgodnie z dokumentacją	Tak	
Instalację ppoż	Tak	
Klimatyzację w 3 pomieszczeniach	Tak	
Projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branż	Tak	

UWAGA: Prace budowlane obejmują również pomieszczenie 47.

PREZES

 Zygmunt Malinowski